4　外張り断熱工法

4－3　標準施工手順

縦胴縁仕様（金具施工・釘打ち施工）
※モエン重量の確認

横胴縁仕様（金具施工・釘打ち施工）
※モエン重量の確認

↓

図面と製品の確認・照合　張り方と割り付けの確認

↓

木造躯体（柱・間柱・下地面材など）などのチェック

↓ 墨出し　↓ 墨出し

補助桟（横桟）の取り付け　サッシ留付用下地枠取り付け

↓

サッシの取り付け　断熱材の張り付け

↓ 墨出し　↓ 墨出し

土台水切の取り付け

↓

防水テープ・防水紙張り

↓

木胴縁の取り付け

↓ 墨出し　↓ 墨出し

付属部材・出隅柱・本体などの取り付け

↓

シーリング工事

↓

外壁塗装（無塗装品の場合）

↓

補修・点検　片付け・清掃