



遮断ルーフGr たるきの施工

- たるきを遮断ルーフGrの対応モジュールで施工します。
- たるき止め金物はパネルの施工に干渉しない物を使用してください。
- たるきと軒桁・母屋等の緊結は、たるき欠き・母屋欠きみをしない施工を標準とします。




※垂木欠き・母屋欠きをした場合、断熱材に加工が必要になり、断熱欠損の恐れがあるので母屋欠きしない方法を標準施工としています。(残りの垂木せいが確保出来ていれば、垂木上端に合わせるように施工すれば使用出来ます。)

※母屋・軒桁を小返し削り加工して対応する方法もあります。但し、構造断面寸法等、構造設計上の安全について考慮が必要です。



遮断ルーフGr パネル受け材の施工

- たるき下端にパネル受け材を釘・ビス等で取付けてください。
- パネルジョイント部分、パネル中間部(適宜)に設置します。



※遮断ルーフGrの総厚さより、たるきのせいが高い場合、受け材がタルキ側面に必要となります。

